



**说明:**

- 1、本图比例采用1:1000, 尺寸以米为单位。
- 2、工程规模及主要工程内容:  
工程范围: 新建朝阳路东门大桥横跨湘江, 东接原旧桥东山方向桥头, 西接全州三中及城北完小下桥路口, 其中东侧桥头引道起点桩号K0+000, 终点桩号K0+122, 引道长122m; 西侧桥头引道起点桩号K0+543, 终点桩号K0+630, 引道长87米。另西侧桥头两侧匝道因大桥重建导致占用原匝道被占用, 需重建两侧匝道, 其中左侧匝道起点桩号ZK0+000, 终点桩号ZK0+195, 全长195米; 右侧匝道起点桩号YK0+000, 终点桩号YK0+176, 全长176米。
- 建设规模: 主线路线总长630米, 道路设计范围终点(西侧)桩号为K0+630, 路线设计长度为630米, 道路等级城市主干路, 道路红线宽度为22米, 双向四车道, 其中桥梁建设长度为421米, 引道建设长度209米。左侧匝道起点桩号ZK0+000, 终点桩号ZK0+195, 全长195米; 右侧匝道起点桩号YK0+000, 终点桩号YK0+176, 全长176米。